



Città di Seregno
Provincia di Monza

**Realizzazione impianto di irrigazione presso il campo
da rugby ed interventi vari nel territorio comunale**

Computo metrico estimativo

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Franco Greco

Realizzazione impianto di irrigazione presso il campo da rugby ed interventi vari nel territorio comunale

Computo metrico estimativo

N.	VOCE	U.M.	QUANTITA'	COSTO UNITARIO	IMPORTO TOTALE
1	Realizzazione di nuovo impianto di irrigazione presso il campo da rugby				
	Realizzazione di nuovo impianto di irrigazione presso il campo da rugby. Si intendono compresi: Fornitura e posa di IRRIGATORE RB 11000: n. 18 Fornitura e posa di PORTAZZOLLA X IRR 11000: n. 18 Fornitura e posa di PRESA A STAFFA C/RINFORZO PN16 63X1.1/2": n. 18 Fornitura e posa di VALVOLA SFERA PVC MONOGHIERA D.1.1/2" MF -BORSVO050F: n. 18 Fornitura e posa di NIPPLO HANSEN Ø 1"1/2: n. 18 Fornitura e posa di RPE EL. VALVOLA FIL. OTTONE 1.1/2" FF 24V: n. 18 Fornitura e posa di RACC. COMPRESSIONE M - D.50x1.1/2"M PN16: n. 18 Fornitura e posa di RACC. COMPRESSIONE GOMITO F - D.50x1"1/2F PN16: n. 18 Fornitura e posa di GIUNTO SNODATO 1.1/2": n. 18 Fornitura e posa di PROGRAMMATORE ICC 2 HUNTER: n. 1 Fornitura e posa di MODULO EZDM MONOCAVO: n. 18 Fornitura e posa di CAVO Fornitura e posa di TUBO PE HD PN10 SDR 17 D.63: ml 500 Fornitura e posa di TUBO PE HD PN10 SDR 17 D.50: ml 600 Fornitura e posa di RB POZZETTO JUMBO: n. 8 Fornitura e posa di TUBO CORRUGATO DP DE50: ml 600 Fornitura e posa di MXV 50-1507 EL. POMPA 400 V,5,5 KW 7,5 HP: n. 1 Fornitura e posa di RACCORDERIA PER ALLACCIO POMPA Manodopera, scavi e rinterrati. Ripristino del prato Esecuzione di attraversamento di pista in asfalto compreso ripristino Allacciamento elettrico Ogni altro onere a dare l'opera completa e perfettamente funzionante compreso smaltimento dei materiali di risulta	corpo	1	€ 30.200,00	€ 30.200,00
2	Interventi area verde Viale dei Giardini				
	Fornitura e posa di protezioni perimetrali in gomma per 2 giochi di tipo "trampolino elastico" (prodotti originale marca Kompan). Compreso ripristino della pavimentazione esistente in gomma colata ed ogni altro onere.	corpo	1	€ 11.654,40	€ 11.654,40
	Abbassamento dei chiusini esistenti nella zona del gioco a rete. Fornitura, posa e successiva rimozione di transenne a protezione dei giochi "trampolini" danneggiati.	corpo	1	€ 736,96	€ 736,96
3	Ripristino muro dello stadio				
	Intervento di ripristino del muro di recinzione dello stadio. Sono compresi:				

Sbancamento del terreno, relativo livellamento e pulizia del contorno del muro.
Fornitura e posa di blocchi tipo "new jersey": ml 30

Fornitura e posa di pannelli per recinzione tipo da cantiere l. cm 350 x h cm 200: n. 12
Fornitura e posa di rete oscurante su recinzione: mq. 50

Carico e smaltimento materiali di risulta	corpo	1	€ 7.054,41	€ 7.054,41
---	-------	---	------------	------------

4 Riparazione cameretta fognatura in piazza

Risorgimento

Sono compresi:

Allestimento cantiere

Demolizione muro della cameretta per consentire l'esecuzione di interventi idraulici (a carico di altra ditta)

Ripristino del muro con blocchi di cemento, finitura con intonaco, getto in cls intorno al pozzetto, carico e smaltimento macerie

Fornitura e posa di soletta

Fornitura e posa di guaina bituminosa

Fornitura e posa di chiusino di tipo a rimpimento, dimensioni cm 50 x 70

Fornitura e posa di cubetti in porfido per pavimentazione

Pulizia finale	corpo	1	€ 7.062,36	€ 7.062,36
----------------	-------	---	------------	------------

Importo				€ 56.708,13
----------------	--	--	--	--------------------

Oneri per la sicurezza				€ 700,00
------------------------	--	--	--	----------

Importo compresi oneri per la sicurezza				€ 57.408,13
--	--	--	--	--------------------

Iva 22%				€ 12.629,79
---------	--	--	--	-------------

Importo Iva compresa				€ 70.037,92
-----------------------------	--	--	--	--------------------