



**Città di Seregno**  
Provincia di Monza e della Brianza

**SERVIZIO DI SFALCIO MANTI ERBOSI E OPERE COMPLEMENTARI –  
PERIODO LUGLIO 2024 – DICEMBRE 2024**

## **CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE**

**Il R.U.P.**  
Ing. Greco

*(\*) Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e del D.lgs. 7/3/2005 n. 82, il quale  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*

Sono previste in appalto le seguenti tipologie di intervento:

**a – Rasatura prati verde viario (comprensivo dei tondelli presenti nei filari alberati), parchi e giardini, aree verdi di pertinenza degli edifici pubblici e aree di pregio.**

Intervento di pulizia e aspirazione foglie, rasatura dei tappeti erbosi esistenti nelle aree verdi di proprietà comunale.

Gli interventi dovranno essere eseguiti con l'impiego di macchine rasa erba a lame elicoidali, con raccoglitori aspiranti a sacco o cassone per una raccolta immediata. Sono previste finiture manuali inclusa la pulizia con soffiatore dei percorsi sporcati nel corso delle operazioni di taglio. Gli utensili di taglio delle medesime dovranno avere le protezioni a norma di legge.

L'altezza del taglio e le dimensioni delle macchine verranno indicati dal Direttore dell'Esecuzione. Le operazioni di rasatura dovranno essere perfezionate con decespugliatori meccanici a filo attorno ai manufatti dove impossibile accedere con gli attrezzi meccanici su ruote. Si dovrà procedere all'estirpazione delle malerbe nei tondelli anche formati con corteccia di pino e, se necessario, perfezionare il bordo del tondello mediante rifilatura con scalpello del bordo stesso. Le operazioni di rasatura dovranno garantire il mantenimento al piede dei ricacci di polloni nei filari alberati e nelle aree indicate dagli allegati di progetto. Si dovranno eliminare, tutte le essenze arboree ed erbacce infestanti nascenti in prossimità di cordoli, muretti o altri manufatti facenti parte dell'area a verde.

Prima e dopo la rasatura si dovrà eseguire la pulizia da carta, oggetti in genere, inerti e ramaglia. In corrispondenza di scarpate stradali il taglio delle erbe infestanti e non, rovi ed arbusti al fine di eliminare situazioni di mancata visibilità o di invasione della sede stradale, pulizia del piano viabile dai residui del taglio incluso lo smaltimento di tutto il materiale di risulta di grosse dimensioni o pericoloso per la pubblica incolumità.

Nel caso che le condizioni meteorologiche avverse si protraessero nel tempo bloccando l'attività operativa e non consentissero il mantenimento dei programmi stabiliti, l'impresa appaltatrice è obbligata, alla ripresa delle operazioni, ad intensificare l'attività. L'Impresa appaltatrice è altresì obbligata a rimuovere l'erba tagliata il giorno stesso del taglio e ripulire accuratamente le cunette, strade, viali, etc.

*Le attività di rasatura in adiacenza delle aree destinate a parcheggio dovrà avvenire in seguito all'esposizione almeno 24 ore prima di apposita segnaletica informativa sull'inizio della prestazione.*

Si precisa che tutte le cautele necessarie al segnalamento del cantiere stradale ed alla salvaguardia dei veicoli in sosta e del traffico veicolare sono a completo carico della ditta.

**b – Rasatura prato con sminuzzamento e rilascio in sito.**

Intervento di taglio del prato nelle aree previste in planimetria con sminuzzamento e rilascio in sito dei materiali di risulta, omogeneamente distribuiti, *crescita massima dell'erba: cm. 20*, numero di sfalci stimati **compreso tra 6 e 8**.

Gli interventi dovranno essere eseguiti **con l'impiego di macchine tagliaerba specifiche per la tecnica del 'mulching'**, gli utensili di taglio delle medesime dovranno avere le protezioni a norma di legge.

Le operazioni di rasatura dovranno essere perfezionate con taglio a mano (rifilatore a pettine elettrico) in vicinanza delle piante e con decespugliatori meccanici a filo attorno ai manufatti dove risulta impossibile accedere con gli attrezzi meccanici su ruote.

Prima di iniziare la rasatura si dovrà eseguire la pulizia da carta, foglie, oggetti in genere, inerti e ramaglia.

Nel caso che le condizioni meteorologiche avverse si protraessero nel tempo, bloccando l'attività operativa e non consentissero il mantenimento dei programmi stabiliti, l'impresa appaltatrice è obbligata, alla ripresa delle operazioni, ad intensificare l'attività al fine di attuare l'intero intervento successivo in **5** giorni solari.

**Solo in occasione del primo sfalcio, su indicazione del direttore per l'esecuzione potrà essere preceduta da un primo taglio con raccolta, e solo successivamente il rilascio nel sito sarà adottato sulle aree indicate in planimetria.**

Nei mesi più caldi, a seconda dell'andamento stagionale, occorrerà alzare l'altezza di taglio del 25%, per proteggere la zona del colletto delle piante dalla forte insolazione.

**c -Taglio sottobosco in aree boscate**

Intervento di taglio del sottobosco e decespugliamento rovi e infestanti in aree boscate esistenti, eseguiti con l'impiego di trincia meccanica e decespugliatore e/o tosaerba, con rilascio in loco. Si precisa che tutte le lavorazioni dovranno essere eseguite con particolare riguardo alla salvaguardia delle essenze arboree ivi presenti.

**d – Taglio erba in terreni incolti di proprietà comunale**

Intervento di taglio dell'erba su terreni incolti di proprietà comunale per asportazione infestanti con trattatrice munita di idoneo attrezzo trinciatore della larghezza di lavoro fino a mt. 2,00 (rotofalciatrice) e completamento manuale del taglio con decespugliatore/motosega ove occorra, pulizia del piano viabile dai residui del taglio incluso lo smaltimento di tutto il materiale di risulta di grosse dimensioni o pericoloso per la pubblica incolumità.

**e – Potatura di contenimento pergolati già consolidati (Wisteria)**

Intervento di potatura di contenimento (secondo le indicazioni del Direttore per l'esecuzione) di Glicini presso i pergolati consolidati da oltre 5 anni individuati in planimetria, con rimozione di vegetazione di anni precedenti, legature integrative, raccolta delle risulite incluso l'onere di smaltimento.

**f – Spalcatura ricacci stagionali alberature (n. 219 pioppi e n. 37 Olmi)**

Esecuzione di intervento di spalcatura dei ricacci stagionali di pioppi cipressini presenti lungo strade comunali individuate nell'allegato "elenco opere complementari".  
Si intendono compresi pulizia e rimozione degli scarti vegetali.

**g – Asportazione delle foglie dagli spazi esterni di pertinenza degli immobili comunali**

Intervento di pulizia degli spazi esterni (aiuole, cortili etc.) di pertinenza degli immobili di proprietà comunale con asportazione di foglie secche, rami caduti etc. anche preesistenti  
Intervento da eseguirsi a mano e con macchina aspiratrice/soffiatrice, compresi carico e trasporto a centri di smaltimento.

Si prevedono n. **3 passaggi** così programmati:

1. Novembre
2. Dicembre
3. Gennaio

**Rispetto criteri ambientali minimi**

L'appaltatore deve impegnarsi, con oneri a totale carico dello stesso, a rispettare i criteri ambientali minimi (C.A.M.), di cui al D.M. 13/12/2013 adottati dal Ministero dell'Ambiente, relativi alla gestione del verde pubblico.

Nello specifico la conformità ai C.A.M. dei lavori in oggetto riguardano:

*1. Gestione delle risulite di potatura e/o abbattimenti prodotte nell'esecuzione dei lavori:*

- le risulite derivanti da ramaglie devono essere sminuzzate/cippate in sito o in strutture dell'esecutore, tali residui lignei possono essere utilizzati come biomassa per esigenze termiche del soggetto aggiudicatore o di enti limitrofi, laddove in possesso di impianti autorizzati;

*2. Gestione dei rifiuti:*

- i rifiuti prodotti durante l'esecuzione dei lavori devono essere raccolti in modo indifferenziato;  
- gli oli dei motori devono essere raccolti e trattati da un'impresa di gestione dei rifiuti in possesso dell'autorizzazione pertinente;

**Gli ambiti di intervento riferiti alle singole categorie delle lavorazioni sono individuati negli allegati grafici e nella documentazione d'appalto. Le quantità riportate nel computo metrico sono da intendersi puramente indicative.**