


- A Sala
B Retropalco
1. Nuovo rivestimento in microcemento tipo Ecobeton Ercole, sp. 1-3 mm, posato su massetto esistente previa pulizia e preparazione del fondo per garantire la massima adesione
 2. Nuove sedute con il tipo True Design
 3. Nuovo isolamento verso parete esterna, installazione di nuove tende a controllo manuale e chiusura con rivestimento in cartongesso a doppia lastra
 4. Divisione retropalco verso la sala: installazione di nuove tende a scorrimento su binari, controllo manuale
 5. Divisione retropalco verso il retropalco: installazione pannelli a scorrimento impaccchiettabili tipo Pannelli Estefeller E160
 6. Nuova pavimentazione in gres
 7. Nuovo controsoffitto
 8. Controparete isolata a chiusura della nicchia esistente



Vista della sala interna dal palco



Vista della sala interna dal corridoio mediano



Città di Seregno



PROGETTO ESECUTIVO PER I LAVORI DI "RIFACIMENTO AUDITORIUM SCUOLA DON MILANI VIA CARROCCIO - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO

PNRR - Missione 5 Componente 2 Investimento 2.1 Rigenerazione urbana 2021
CUP B23B18000030001
AFFIDAMENTO CIG: ZD138D2919

Committente:
Comune di Seregno (MB) - Piazza Martiri della Libertà, 1- 20831 Seregno (MB)

Oggetto		TAV. N°
Grafico	Scala	A06
Sezioni	1:50	
Viste interne del progetto	-	

Revisioni			Data	Ver	App
Copie n°	Rev. n°	Descrizione	20/07/2023	MR	BC
1	1	Emissione per Comune			

i Progettisti ing. Costante Bonacina	il Direttore Tecnico	il Direttore dei lavori ing. Costante Bonacina
il Coord. della Sicurezza ing. Costante Bonacina	il Committente Comune di Seregno	il Costruttore

data apertura Commessa	01/2023	progetto repertorio n°	0333 AUDITORIUM SEREGNO
RdC ing. Costante Bonacina		file	SER_st_02_h (mod UTA) integrazioni_b.dwg