



- Rifacimento bagni
- Nuova porta bagno disabili 80x210 cm su nuova parete in cartongesso, compreso telaio e controtelaio.
 - Rifacimento pareti bagno disabili, nuove pareti in cartongesso a doppia lastra per lato sp. 25 mm, telaio metallico sp. 75 mm
 - Allestimento bagno disabili.
 - Sostituzione divisori bagni con pareti composte da due pannelli autoportanti in stratificato HPL (High Pressure Laminate) di spessore 3 mm accoppiati ad un telaio in alluminio che ha funzione di elemento portante. All'interno sono previsti dei pannelli di riempimento in EPS. La struttura ha uno spessore complessivo di 41 mm, è interamente bordata con delle profilature in alluminio anodizzato color argento e predisposta per l'inserimento della specifica ferramenta.
 - Sostituzione vasi igienici in vetrochina a pavimento compresi copri water
 - Porta scopino da muro in plastica
 - Porta rotolo in acciaio inox a muro
 - Sostituzione lavabi con unico lavabo e quattro erogatori a bordo lavabo temporizzati
 - Dispenser sapone
 - Specchio
 - Asciugamani elettrico ad aria
 - Nuova porta di accesso 80x210 cm su parete esistente compreso telaio e controtelaio
 - Sostituzione vaschetta ad incasso
 - Controsifilo esistente
 - Struttura in calcestruzzo esistente a vista
 - Nuova pavimentazione in gres
 - Tinteggiatura pareti

- DETTAGLIO BAGNO DISABILI
- Set completo di maniglioni.
 - Allarme
 - Doccetta con flessibile e gancio a muro.
 - Comando a distanza a pressione;
 - Vaso-bidet compreso copri water.
 - Porta rotolo in acciaio inox a muro
 - Porta scopino da muro in plastica
 - Lavabo per disabili con specchio reclinabile
 - Asciugamani elettrico ad aria
 - Nuova porta bagno disabili 80x210 cm su nuova parete in cartongesso
 - Dispenser sapone



PROGETTO ESECUTIVO PER I LAVORI DI "RIFACIMENTO AUDITORIUM SCUOLA DON MILANI VIA CARROCCIO - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO

PNRR - Missione 5 Componente 2 Investimento 2.1 Rigenerazione urbana 2021
CUP B23B18000030001
AFFIDAMENTO CIG: ZD138D2919
Committente:
Comune di Seregno (MB) - Piazza Martiri della Libertà, 1- 20831 Seregno (MB)

Oggetto		TAV. N°	
Grafico	Scala	A09	
Elaborati servizi igienici	1:50		
Planimetria generale accessibilità	1:200		

Copie n°	Rev. n°	Descrizione	Data	Ver	App
1	1	Emissione per Comune	20/07/2023	MR	BC

i Progettisti ing. Costante Bonacina	il Direttore Tecnico	il Direttore dei lavori ing. Costante Bonacina
il Coord. della Sicurezza ing. Costante Bonacina	il Committente Comune di Seregno	il Costruttore

data apertura Commessa	01/2023	progetto repertorio n°	0333 AUDITORIUM SEREGNO
RdC ing. Costante Bonacina		file	SER_st 02_h (mod UTA) integrazioni_b.dwg

